

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu:

Budowlana

Inwestycja:

Remont korytarzy I,II,III piętro oraz remont klatki schodowej - niedofinansowane z PFRON

Adres: Malbork ul. Jagiellońska 79-82

Inwestor: SOSW Malbork

Adres: Malbork ul. Jagiellońska 79-82

Wykonawca:

Adres:

Sporządził: inż.M.Górak

Sprawdził:

Data opracowania 04.04.2018

Inwestor

Wykonawca

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	301	I Piętro			
1.1	302	Korytarz			
1.1.1	KNR-W 4-01 1214-02	Likwidacja lamperii klejem atlas (6.43+2.84+4.64+17.56+1.80+12.27+2.84+3.49*2+2.04*2+0.25*2)* 1.50-1.0*8*1.5-1.5*1.5-1.20*1.5	m2 m2	 73,860	 73,860
1.1.2	KSNR 4 0110-0 1	Zawory hydrantowe o śr. 50 mm w szafce hydrantowej na ścianie 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
1.1.3	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego 6.43+2.84+4.64+17.56+1.80+12.27+2.84+3.49*2+2.04*2+0.25*2- 1,0*9-1,5-1,2	m m	 48,240	 48,240
1.1.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2.84*6.43+17.56*1.80+5.75*5.66+0.25*5.26+3.49*2.04+2,88*4,53	m2 m2	 103,895	 103,895
1.1.5	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (6.43+2.84*2+4.64+17.56+1.80+12.27+0.25*2+3.49*2+2.04*2)* 1.23+5.26*0.25*2+(5.75+5.66*2+0.49*2+2,88*2+4,53*2)*2.73	m2 m2	 166,091	 166,091
1.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.84*6.43+17.56*1.80+5.75*5.66+0.25*5.26+3.49*2.04+2,88*4,53	m2 m2	 103,895	 103,895
1.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (6.43+2.84*2+4.64+17.56+1.80+12.27+0.25*2+3.49*2+2.04*2)* 2.73+5.26*0.25*2+(5.75+5.66*2+0.49*2+2,88*2+4,53*2)*2.73	m2 m2	 256,001	 256,001
1.1.8	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (6.43+2.84*2+4.64+17.56+1.80+12.27+0.25*2+3.49*2+2.04*2)* 2.73+5.26*0.25*2+(5.75+5.66*2+0.49*2+2,88*2+4,53*2)*2.73	m2 m2	 256,001	 256,001
1.1.9	NNRNKB 202 2809-05	Llistwa wykańczająca (1,0+2,05*2)*11+1,52+2,29*2+1,20*2+2,-5*2*2	m m	 46,600	 46,600
1.1.10	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 2.84*6.43+17.56*1.80+5.75*5.66+0.25*5.26+3.49*2.04+2,88*4,53	m2 m2	 103,895	 103,895
1.1.11	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.84*6.43+17.56*1.80+5.75*5.66+0.25*5.26+3.49*2.04+2,88*4,53	m2 m2	 103,895	 103,895
1.1.12	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6.43+2.84*2+4.64+17.56+1.80+12.27+0.25*2+3.49*2+2.04*2)* 2.73+5.26*0.25*2+(5.75+5.66*2+0.49*2+2,88*2+4,53*2)*2.73	m2 m2	 256,001	 256,001
1.1.13		Wykonanie lamperii natryskiem z DIALCOLORU (6.43+2.84*2+4.64+17.56+1.80+12.27+0.25*2+3.49*2+2.04*2)* 1,5 +(5.75+5.66*2+0.49*2)*1,5	m2 m2	 116,985	 116,985
1.1.14	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie Dialcoloru laierem akrylowy 116,985	m2 m2	 116,985	 116,985
1.1.15	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,88*4,53+5,75*5,66+2,04*3,49	m2 m2	 52,711	 52,711
2	1016	II piętro			
2.1	1048	Korytarz			
2.1.1	KNR-W 4-01 1214-02	Likwidacja lamperii klejem atlas (6.43+2.84+4.64+17.56+1.80+12.27+2.84+3.49*2+2.04*2+0.25*2)* 1.50-1.0*8*1.5-1.5*1.5-1.20*1.5	m2 m2	 73,860	 73,860
2.1.2	KSNR 4 0110-0 1	Zawory hydrantowe o śr. 50 mm w szafce hydrantowej na ścianie 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
2.1.3	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego 6.43+2.84+4.64+17.56+1.80+12.27+2.84+3.49*2+2.04*2+0.25*2-1,0*9-1,5-1,2	m m	 48,240	 48,240
2.1.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2.84*6.43+17.56*1.80+5.75*5.66+0.25*5.26+3.49*2.04+2,88*4,53	m2 m2	 103,895	 103,895
2.1.5	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (6.43+2.84*2+4.64+17.56+1.80+12.27+0.25*2+3.49*2+2.04*2)*1.23+5.26*0.25*2+(5.75+5.66*2+0.49*2+2,88*2+4,53*2)*2.73	m2 m2	 166,091	 166,091
2.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.84*6.43+17.56*1.80+5.75*5.66+0.25*5.26+3.49*2.04+2,88*4,53	m2 m2	 103,895	 103,895
2.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (6.43+2.84*2+4.64+17.56+1.80+12.27+0.25*2+3.49*2+2.04*2)*2.73+5.26*0.25*2+(5.75+5.66*2+0.49*2+2,88*2+4,53*2)*2.73	m2 m2	 256,001	 256,001
2.1.8	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (6.43+2.84*2+4.64+17.56+1.80+12.27+0.25*2+3.49*2+2.04*2)*2.73+5.26*0.25*2+(5.75+5.66*2+0.49*2+2,88*2+4,53*2)*2.73	m2 m2	 256,001	 256,001
2.1.9	NNRNKB 202 2809-05	Llistwa wykańczająca (1,0+2,05*2)*11+1,52+2,29*2+1,20*2+2,-5*2*2	m m	 46,600	 46,600
2.1.10	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 2.84*6.43+17.56*1.80+5.75*5.66+0.25*5.26+3.49*2.04+2,88*4,53	m2 m2	 103,895	 103,895
2.1.11	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.84*6.43+17.56*1.80+5.75*5.66+0.25*5.26+3.49*2.04+2,88*4,53	m2 m2	 103,895	 103,895
2.1.12	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6.43+2.84*2+4.64+17.56+1.80+12.27+0.25*2+3.49*2+2.04*2)*2.73+5.26*0.25*2+(5.75+5.66*2+0.49*2+2,88*2+4,53*2)*2.73	m2 m2	 256,001	 256,001
2.1.13		Wykonanie lamperii natryskiem z DIALCOLORU (6.43+2.84*2+4.64+17.56+1.80+12.27+0.25*2+3.49*2+2.04*2)*1,5 +(5.75+5.66*2+0.49*2)*1,5	m2 m2	 116,985	 116,985
2.1.14	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie Dialcoloru laierem akrylowy 116,985	m2 m2	 116,985	 116,985
2.1.15	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,88*4,53+5,75*5,66+2,04*3,49	m2 m2	 52,711	 52,711
3	1032	III piętro			
3.1	1049	Korytarz			
3.1.1	KNR-W 4-01 1214-02	Likwidacja lamperii klejem atlas (6.43+2.84+4.64+17.56+1.80+12.27+2.84+3.49*2+2.04*2+0.25*2)*1.50-1.0*8*1.5-1.5*1.5-1.20*1.5	m2 m2	 73,860	 73,860
3.1.2	KSNR 4 0110-0 1	Zawory hydrantowe o śr. 50 mm w szafce hydrantowej na ścianie 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
3.1.3	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego 6.43+2.84+4.64+17.56+1.80+12.27+2.84+3.49*2+2.04*2+0.25*2-1,0*9-1,5-1,2	m m	 48,240	 48,240
3.1.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2.84*6.43+17.56*1.80+5.75*5.66+0.25*5.26+3.49*2.04+2,88*4,53	m2 m2	 103,895	 103,895
3.1.5	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		166,091

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		$(6.43+2.84*2+4.64+17.56+1.80+12.27+0.25*2+3.49*2+2.04*2)*1.23+5.26*0.25*2+(5.75+5.66*2+0.49*2+2.88*2+4.53*2)*2.73$	m2	166,091	
3.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome $2.84*6.43+17.56*1.80+5.75*5.66+0.25*5.26+3.49*2.04+2.88*4.53$	m2 m2	 103,895	103,895
3.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $(6.43+2.84*2+4.64+17.56+1.80+12.27+0.25*2+3.49*2+2.04*2)*2.73+5.26*0.25*2+(5.75+5.66*2+0.49*2+2.88*2+4.53*2)*2.73$	m2 m2	 256,001	256,001
3.1.8	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku $(6.43+2.84*2+4.64+17.56+1.80+12.27+0.25*2+3.49*2+2.04*2)*2.73+5.26*0.25*2+(5.75+5.66*2+0.49*2+2.88*2+4.53*2)*2.73$	m2 m2	 256,001	256,001
3.1.9	NNRNKB 202 2809-05	Llistwa wykańczająca $(1,0+2,05*2)*11+1,52+2,29*2+1,20*2+2,-5*2*2$	m m	 46,600	46,600
3.1.10	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku $2.84*6.43+17.56*1.80+5.75*5.66+0.25*5.26+3.49*2.04+2.88*4.53$	m2 m2	 103,895	103,895
3.1.11	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $2.84*6.43+17.56*1.80+5.75*5.66+0.25*5.26+3.49*2.04+2.88*4.53$	m2 m2	 103,895	103,895
3.1.12	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(6.43+2.84*2+4.64+17.56+1.80+12.27+0.25*2+3.49*2+2.04*2)*2.73+5.26*0.25*2+(5.75+5.66*2+0.49*2+2.88*2+4.53*2)*2.73$	m2 m2	 256,001	256,001
3.1.13		Wykonanie lamperii natryskiem z DIALCOLORU $(6.43+2.84*2+4.64+17.56+1.80+12.27+0.25*2+3.49*2+2.04*2)*1,5+(5.75+5.66*2+0.49*2)*1,5$	m2 m2	 116,985	116,985
3.1.14	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie Dialcoloru laierem akrylowy 116,985	m2 m2	 116,985	116,985
3.1.15	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $2,88*4,53+5,75*5,66+2,04*3,49$	m2 m2	 52,711	52,711
4	1202	Remont klatki schodowej			
4.1		Dostawa i montaż nakładek PCV na parapety betonowe 1,80 x 0,30 z zakończeniami 3	szt. szt.	 3,000	3,000
4.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach $(1.89+3.15+1.21)*2.77*3$	m2 m2	 51,938	51,938
4.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $(3.15*2+2.75*2+1.21*2+1.89*2)*2*1.29+2.77*1.29+1.89*1.29*2+3.15*2*(1.29+2.54)/2+1.21*2.54*2+2.77*2.54$	m2 m2	 80,137	80,137
4.4	KNR-W 4-01 1214-02	Likwidacja lamperii klejem atlas $(3.15*2+2.75*2+1.21*2+1.89*2)*2*1.50$	m2 m2	 54,000	54,000
4.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome $(1.89+3.15+1.21)*2.77*3$	m2 m2	 51,938	51,938
4.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $(3.15*2+2.75*2+1.21*2+1.89*2)*2*1.29+2.77*1.29+1.89*1.29*2+3.15*2*(1.29+2.54)/2+1.21*2.54*2+2.77*2.54$	m2 m2	 80,137	80,137
4.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku $(3.15*2+2.75*2+1.21*2+1.89*2)*2*2,79+2.77*2,79+1.89*2,79*2+3.15*2*(2,79+2.54)/2+1.21*4,04*2+2.77*4,04$	m2 m2	 156,472	156,472
4.8	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		51,938

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		$(1.89+3.15+1.21)*2.77*3$	m2	51,938	
4.9	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $(1.89+3.15+1.21)*2.77*3$	m2		51,938
			m2	51,938	
4.10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(3.15*2+2.75*2+1.21*2+1.89*2)*2*1.29+2.77*1.29+1.89*1.29*2+3.15*2*(1.29+2.54)/2+1.21*2.54*2+2.77*2.54$	m2		80,137
			m2	80,137	
4.11		Wykonanie lamperii natryskiem z DIALCOLORU $(3.15*2+2.75*2+1.21*2+1.89*2)*2*1.50+2.77*1,5+1.89*1.5*2+3.15*2*1,5+1.21*1,5*2+2.77*1,5$	m2		81,060
			m2	81,060	
4.12	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie Dialcoloru laierem akrylowy 81,06	m2		81,060
			m2	81,060	
4.13	KNR-W 7-12 0102-02	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)- balustrad schodowych prętowych $1,13*3,25*6+1,39*2$	m2		24,815
			m2	24,815	
4.14	KNR-W 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych $1,13*3,25*6+1,39*2$	m2		24,815
			m2	24,815	
4.15	KNR-W 7-12 0202-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych $1,13*3,25*6+1,39*2$	m2		24,815
			m2	24,815	
4.16	KNR-W 7-12 0209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych $1,13*3,25*6+1,39*2$	m2		24,815
			m2	24,815	