

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 12 do SIWZ

Branża kosztorysu:

Budowlana

Inwestycja:

Remont pomieszczeń III piętra, grupa 5 - niedofinansowane z PFRON

Adres: Malbork ul. Jagiellońska 79-82

Inwestor: SOSW Malbork

Adres: Malbork ul. Jagiellońska 79-82

Wykonawca:

Adres:

Sporządził: inż. M.Górak

Sprawdził:

Data opracowania 04.04.2018

Inwestor

Wykonawca

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	1331	Korytarz i pokoje			
1.1	KNR-W 4-01 0346-02 4/16	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg. 1.00*2.73	m2 m2	2,730	2,730
1.2	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. po rozbiórce ścianki działowej 1+2,73	m m	3,730	3,730
1.3		Likwidacja zarysowań sufitów 3*2,815*6+5,75*4*2+2,14*4+3,49*2	m m	112,210	112,210
1.4	KNR-W 4-02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii zmywakowej 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.6	KNR-W 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą klejeni a 1	msc. msc.	1,000	1,000
1.7	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na szafce 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.8	KNR-W 2-02 1030-01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.9	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.10	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2 do łazienki dla niepełnosprawnych, kolor biały 1,0*2,05*2	m2 m2	4,100	4,100
1.11	KNR-W 4-01 0713-02 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/15 4/16	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2.815*4.74+1.20*2.815+0.12*0.90 2.815*4.74+1.20*2.815+0.12*0.90 2.815*4.42+1.20*2.815+0.12*0.90 2.815*4.42+1.20*2.815+0.12*0.90 2.815*4.74+1.20*2.815+0.12*0.90 2.815*4.74+1.20*2.815+0.12*0.90 3.49*3.30 2.14*5.66	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	16,829 16,829 15,928 15,928 16,829 16,829 11,517 12,112	122,801
1.12	KNR-W 4-01 0713-01 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/15 4,16	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (1.20+2.815)*2*2.73+(4.74+2.815)*2*2.73 (1.20+2.815)*2*2.73+(4.74+2.815)*2*2.73 (1.20+2.815)*2*2.73+(4.42+2.815)*2*2.73 (1.20+2.815)*2*2.73+(4.74+2.815)*2*2.73 (1.20+2.815)*2*2.73+(4.42+2.815)*2*2.73 (1.20+2.815)*2*2.73+(4.74+2.815)*2*2.73 (3.49+3.30)*2*2.73 (2.14+5.66)*2*2.73	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	63,172 63,172 61,425 63,172 61,425 63,172 37,073 42,588	455,199
1.13	NNRNKB 202 1134-01 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/15 4/16	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.815*4.74+1.20*2.815+0.12*0.90 2.815*4.74+1.20*2.815+0.12*0.90 2.815*4.42+1.20*2.815+0.12*0.90 2.815*4.42+1.20*2.815+0.12*0.90 2.815*4.74+1.20*2.815+0.12*0.90 2.815*4.74+1.20*2.815+0.12*0.90 3.49*3.30 2.14*5.66	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	16,829 16,829 15,928 15,928 16,829 16,829 11,517 12,112	122,801

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1.14	NNRNKB 202 1134-02 jak poz.81	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 455,199	m2 m2	455,199	455,199
1.15	KNR-W 2-02 2011-02 jak poz.81	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 455,199	m2 m2	455,199	455,199
1.16	NNRNKB 202 2809-05	Llistwa wykańczająca (1.0+2.05*2)*32+(1,52+2,29*2)*2+(1,81+2,29*2)*6	m m	213,740	213,740
1.17	KNR-W 4-01 1204-01 jak poz.82	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 122,801	m2 m2	122,801	122,801
1.18	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 455,199	m2 m2	455,199	455,199
1.19	TZKNBK XV 0433-01 parapety	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.) 1.80*0.30*6+1,50*4*0,30	m2 m2	5,040	5,040
1.20	TZKNBK XV 0434-01 parapety	Zagruntowanie drewna 1.80*0.30*6+1,50*4*0,30	m2 m2	5,040	5,040
1.21	TZKNBK XV 0437-01 parapety	Malowanie farbą lakierem - pierwszy raz 1.80*0.30*6+1,50*4*0,30	m2 m2	5,040	5,040
1.22	TZKNBK XV 0437-02 parapety	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz 1.80*0.30*6+1,50*4*0,30	m2 m2	5,040	5,040
1.23	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 9	szt. szt.	9,000	9,000
2	1440	Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów technologicznych			
2.1	KNR-W 4-01 0106-04 4/16	Usunięcie z III p. budynku gruzu i ziemi (3.59+5.66+2.0*2+0.15+2.10+5.66+5.75)*2.73*0,03 1.0*2.05*0,25 2.88*4.53*0,01 1.83*2.75*0,12 1.00*2.73*0,08 175,512*0,01 (3.59+5.66+2.0*2+0.15+2.10+5.66+5.75)*2.0*0,015 0.90*7*0.25*0,12 5.75*5.66*0,01 5.75*5.66*0,07	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	2,204 0,512 0,130 0,604 0,218 1,755 0,807 0,189 0,325 2,278	9,023
2.2	KNR-W 4-01 0109-18 + KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i odpadów technologicznych na odległość 10 km wraz z utylizacją 9,023-1,885	m3 m3	7,138	7,138
2.3	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi wykładziny i płytek PCV na odległość 10 km wraz z utylizacją 2.88*4.53*0,01 175,512*0,01	m3 m3 m3	0,130 1,755	1,885
3		Roboty elektryczne			
4	kalkulacja własna	Wykonanie (wymiana) instalacji elektrycznej podtynkowej wraz z piętrową rozdzielnią główną, wymiana osprzętu, gniazd i wyłączników. Wykonanie i zaprawienie bruzd. Wykonanie pomiarów. Lamy oświetleniowe po demontażu do ponownego wbudowania 1	szt. szt.	1,000	1,000