

## Przedmiar robót

Remont dachu płaskiego papowego na budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Malborku.

### Przedmiar robót

	Opis robót	J.m.	Ilość
1	Demontaż obróbek blacharskich kominów i ogniomurów	mb	195
2	Demontaż masztu antenowego	szt	1
3	Wyczyszczenie rynien	mb	98
4	Doszczelnienie kominków wentylacyjnych	szt	16
5	Doszczelnienie uchwytych odgromowych wchodzących w dach	szt	4
6	Pokrycie pasa nadrynnowego papa nawierzchniową termozgrzewalną modyfikowaną SBS o gr. 5.2mm	mb	98
7	Wykonanie obróbek kominów z papy termozgrzewalnej j.w	mb	165
8	Wykonanie i montaż listw dociskowych kominów z blachy ocynkowanej	mb	165
9	Gruntowanie powierzchni pod obróbki kominów i pasa nadrynnowego	m2	200
10	Wykonanie i montaż listw dociskowych ogniomurów z blachy ocynkowanej	mb	30
11	Doszczelnienie obróbek blaszanych kominów i ogniomurów uszczelniaczem dekarским	mb	195
12	Podniesienie wyłazów dachowych o wysokość cegły i obrobienie papą	szt	2
13	Wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych		